

住宅改修・事例紹介 54

はんどで施工した事例をご紹介します。
ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



屋内階段の昇降を安全に

このようなことでお困りでした

奥様と娘様との3人で暮らしています。寝室は2階にあり、曲がり階段を上がり下りしなければなりません。以前から階段の片側には手すりがついていましたが、手術後は特にふらついて転倒の危険があるため、「**階段の両側に手すりをつけてほしい**」と、ご相談いただきました。



H様（男性）70代
要支援1

脊椎腫瘍手術の後から下肢筋力低下がある。移動には歩行器を使用するが、時折り転倒することがある。

Before & After

手すりの取り付け



内側には既存の手すりがありましたが、両手で身体を支えて昇降できるように、外まわりにも手すりを取り付けました。



プラスαで、もっと安全に

常に両手で手すりを握るために

① 廻り階段の外側に手すりをつける際、コーナ部分は「入隅金具」を使用して、直角に取り付ける方法が一般的です。



【参考写真】
直角に取り付けた手すり

② 今回は金具の組み合わせを工夫して、コーナ部分の手すりを斜めに取り付け。直角に取り付けた場合より、中央の縦手すりとの距離が近くなるため、常に両手で手すりを握って昇降できます。



施工時の注意点

強度をチェック!

手すりの強度を保つため、金具の間隔が通常より狭くなります。そのため、壁には十分な強度が必要です。下地が無い壁の場合は必ず補強板を使用し強度を保ちます。



補強板

施工後の感想

階段の昇降が危険で、2階の寝室ではなくリビングで寝る日が続いていました。手すりがついたので、寝室まで安全に移動できるようになりました♪



【改修費用の目安】

約 60,000 円

現場の状況や部材等によって変動します。

お気軽にお問い合わせください

◆宇部店 宇部市小松原町 2-10-1

0120-416507

◆下関営業所 下関市東観音町 3-19

0120-416566

◆山口営業所 山口市朝田 601-13

TEL 083-995-2060

発行 2014年5月